

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2019 г.

" _____ " _____ 2019 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Оха, ул.60 лет СССР, д. 26

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 20-03/05.5-КР

Сметная стоимость строительных работ _____ 1321,790 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 72,654 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 7910,04 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ФЕР46-04-008-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2) <i>НР (4690 руб.): 104%=116%*0.9 от ФОТ СП (2706 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ</i>	34,49 <i>3449 / 100</i>	153,59 112,16	41,43			5297	3868	1429		14,38	495,97	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФЕР12-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (7223 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (3516 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	29,56 <i>2956 / 100</i>	319,9 167,96	151,94 17,49			9456	4965	4491 517		19,44	574,65	
H	1. 04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, (м3)	0											
3	ФЕР12-01-017-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2) <i>(толщина 40 мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25); Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (6995 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (3405 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	29,56	226 172,8	53,2 6,8			6681	5108	1573 201		20	591,2	
H	1. 04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, (м3)	0											
4	ФЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) <i>(Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (1956 руб.): 126% от ФОТ СП (1009 руб.): 65% от ФОТ</i>	2,283 <i>(60,3+168) / 100</i>	595,7 580,38	15,32 2,46			1360	1325	35 6		68,04	155,34	
5	ФЕР10-01-039-05 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2) <i>(Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (121 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ СП (58 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ</i>	0,0972 <i>(0,9*0,9*12) / 100</i>	1686,4 823,46	862,94 132,54			164	80	84 13		97,336	9,46	
H	1. 01.7.04.07	Скобяные изделия, (компл)	0											
H	2. 08.1.02.06	Лазы и люки, (м2)	0											

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ФЕР46-04-001-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка: мелкоблочных стен (м3) НР (55 руб.): 104%=116%*0.9 от ФОТ СП (32 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,9425 1,45*1,25*1,3*0,1*4	87,47 47,53	39,94			82	45	37		5,72	5,39	
7	ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали/Прим.решеток слуховых окон/ (т) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (26 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (22 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	0,092 2*46/1000	357,18 278,25	78,93 2,67			33	26	7		32,62	3	
H	1. 07.2.07.13	Конструкции стальные, (т)	0											
8	ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж ограждения кровли (100 м) (Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (203 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (99 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	3,842 384,2 / 100	70,55 36,59	33,96 3,7			271	141	130 14		4,13	15,87	
H	1. 07.2.07.13	Конструкции стальные перил, (т)	0											
9	ФЕР34-02-064-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж антенн (стойка) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (1144 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (662 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	50	20,66 20,66				1033	1033			2,198	109,9	
10	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением/Прим. стремянок/ (т) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (103 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (86 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	0,42	660,09 190,16	469,93 54,94			277	80	197 23		20,23	8,5	
H	1. 01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные, (кг)	0	9,04		9,04								
H	2. 07.2.05.01	Лестницы маршевые, ширина 6 мм, (т)	0											

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ФЕР23-01-003-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж асбестоцементных труб мусоропровода Д.320 длиной 2000мм (км) (Табл.2, п.5 Демонтаж (разборка) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (132 руб.): 137% от ФОТ СП (73 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	0,024 12*2/1000	7290,05 2982,22	4307,83 396,86			175	72	103 10		328,8	7,89	
H	1. 24.2.05.01	Трубы хризолитцементные безнапорные, (м)	0											
H	2. 24.2.06.04	Муфты хризолитцементные, (шт)	0											
11	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж конструкций зонтов из уголка 50*5/Прим/ (т) (Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (280 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (235 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	1	573,4 241,97	331,43 37,77			573	242	331 38		27,685	27,69	
H	1. 07.2.07.12	Конструкции стальные, (т)	0											
12	ФССЦпр-01-01-01-045 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	331,5762 34,49*0,78+296+2,283*0,8+0,9425*2,4+3,842*0,8+0,42+1+0,092	17,95	17,95			5952		5952				
143	ФССЦпр-03-21-01-003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	331,5762	4,8	4,8			1592		1592				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								32946	16985	15961 822			2004,86	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Поправочный коэффициент к СМР по зонам строительства (Оха) ПЗ=1,166 (ОЗП=1,166; ЭМ=1,166; ЗПМ=1,166; МАТ=1,166; ТЗ=1,166; ТЗМ=1,166) (Поз. 1, 6, 4, 2-3, 8, 5, 7, 10-11, 9, 9, 12, 143))								38415	19805	18610 959			2337,68	
Накладные расходы								22932						
Сметная прибыль								11903						
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								13756					584,59	
Кровли								45126					1559,02	
Деревянные конструкции								370					11,03	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Строительные металлические конструкции							1783						45,7	
	Прокладка и монтаж сетей связи							3010						128,14	
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							409						9,2	
	Погрузо-разгрузочные работы							6940							
	Перевозка грузов автотранспортом							1856							
	Итого							73250						2337,68	
	В том числе:														
	Машины и механизмы							18610							
	ФОТ							20764							
	Накладные расходы							22932							
	Сметная прибыль							11903							
	Итого по разделу 1 Демонтажные работы							73250						2337,68	
Раздел 2. Устройство кровли															
Утепление чердачного перекрытия															
14	ФЕР11-01-009-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых (100 м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3819 руб.): 116%=129%*0.9 от ФОТ СП (2107 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ</i>	10 <i>(50/0,05) / 100</i>	347,11 266,15	80,96 16,09			3471	2662	809 161		29,67	296,7		
H	1. 12.2.04.04	Плиты или маты минераловатные или стекловолоконистые, (м2)	103 1030												
15	ФССЦ-12.2.05.05-0006 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Плиты из минеральной ваты, на синтетическом связующем, П-75, толщина 50 мм (м3) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	51,5 <i>1030*0,05</i>	273,27		273,27		14073			14073				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	ФЕР11-01-050-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (100 м2) <i>30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (343 руб.): 116%=129%*0.9 от ФОТ СП (189 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ</i>	7,44 <i>744 / 100</i>	35,48 33,84	1,64 0,29			264	252	12 2		3,9675	29,52	
Уд	1. 01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм, (м2)	122,4 910,7	12,19		12,19		11101,43			11101,43			
17	ФССЦ-12.1.02.10-0096 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная (10 м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	91,07 <i>(910,7) / 10</i>	253		253		23041			23041			
Устройство кровли														
18	ФЕР12-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (10468 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (5095 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	29,56 <i>2956 / 100</i>	515,53 241,44	237,41 27,33	36,68		15239	7137	7018 808	1084	27,945	826,05	
Н	1. 04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, (м3)	1,53 45,23											
19	ФЕР12-01-017-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2) <i>(на 50 мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (14125 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (6875 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	29,56	464,14 347,76	116,38 14,88			13720	10280	3440 440		40,25	1189,79	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
H	1. 04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, (м3)	3,57 105,5											
20	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 (м3)	150,73 45,23+105,5	548,3		548,3		82645			82645			
21	ФЕР06-03-004-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок (т) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (780 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (433 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	5,4686 1,85*2956/1000	441,86 118,2	38,06 5,44	285,6		2416	646	208 30	1562	13,34	72,95	
H	1. 08.4.03.03	Арматура, (т)	1 5,469											
22	ФССЦ-08.4.02.03-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм (т) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	5,469	8817,17		8817,17		48221			48221			
23	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2) 27,10 = 117,10 - 0,045 x 2 000,00 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (391 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (190 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	10,35 1035 / 100	31,43 28,14	3,29 0,58			325	291	34 6		3,22	33,33	
Уд	1. 01.2.03.07-0022	Эмульсия битумная гидроизоляционная, (т)	0,045 0,4658	2000		2000		931,6			931,6			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	ФССЦ-01.2.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (л) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	362,25 0,35*10,35*100	8,44		8,44		3057			3057			
25	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя (100 м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (6230 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (3032 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	29,56	368,36 155,23	30,8 4,69	182,33		10889	4589	910 139	5390	16,514	488,15	
H	1. 12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, (м2)	114 3370											
H	2. 12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, (м2)	116 3429											
26	ФССЦ-12.1.02.03-0192 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Технозласт: ЭКП (м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	3370	29,17		29,17		98303			98303			
27	ФССЦ-12.1.02.03-0195 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Технозласт: ЭПП (м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	3429	24,94		24,94		85519			85519			
Отделка парапетов														
28	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) 983,18 = 7 367,18 - 0,57 x 11 200,00 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1283 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (624 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	1,0164 (88*0,65+44*0,67+44*0,34) / 100	1113,02 953,49	27,35 4,39	132,18		1131	969	28 4	134	111,78	113,61	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Уд	1. 08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм, (т)	0,57 0,5793	11200		11200		6488,16			6488,16			
29	ФССЦ-08.3.05.01-0030 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	101,64 1,0164*100	73,67		73,67		7488			7488			
30	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2) 27,10 = 117,10 - 0,045 x 2 000,00 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (17 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (8 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,45 45 / 100	31,43 28,14	3,29 0,58			14	13	1		3,22	1,45	
Уд	1. 01.2.03.07-0022	Эмульсия битумная гидроизоляционная, (т)	0,045 0,0203	2000		2000		40,6			40,6			
31	ФССЦ-01.2.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (л) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	15,75 0,35*0,45*100	8,44		8,44		133			133			
32	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя (100 м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (268 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (130 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	1,27 127 / 100	368,36 155,23	30,8 4,69	182,33		468	197	39 6	232	16,514	20,97	
H	1. 12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, (м2)	114 144,8											
H	2. 12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, (м2)	116 147,3											

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	ФССЦ-12.1.02.03-0192 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Технозласт: ЭКП (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	144,8	29,17		29,17		4224			4224			
34	ФССЦ-12.1.02.03-0195 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Технозласт: ЭПП (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	147,3	24,94		24,94		3674			3674			
35	ФЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж костыля. (т) <i>1 023,09 = 11 068,09 - 1 x 10 045,00 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (65 руб.): 123%=137%*0.9 от ФОТ СП (38 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ</i>	0,08979 <i>(146*0,41+73*0,41)/1000</i>	1141,03 501,37	262,7 13,63	376,96		102	45	24 1	33	49,105	4,41	
Уд	1. 07.2.07.12-0006	Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)	1 0,0898	10045		10045		902,04			902,04			
36	ФССЦ-08.3.07.01-0040 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь полосовая: 40х3 мм, марка СтЗсп (т) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	0,08979	8736,3		8736,3		784			784			
37	ФЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (100 м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1285 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (610 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ</i>	0,9 <i>90 / 100</i>	6048,9 1214,06	66,55 23,7	4768,29		5444	1093	60 21	4291	132,25	119,03	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	ФЕР15-04-019-07 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (100 м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (145 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (69 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ</i>	0,9	143,34 138,24	5,08 0,88	0,02		129	124	5 1		14,881	13,39	
H	1. 14.3.02.01	Краска акриловая, (т)	0,038 0,0342											
H	2. 14.4.01.02	Грунтовка, (т)	0,013 0,0117											
39	ФССЦ-14.4.01.02-0026 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Грунтовка акриловая: PRIMER C проникающая, адгезионная, (кг)	11,7 <i>0,0117*1000</i>	53,56		53,56		627			627			
40	ФССЦ-14.3.02.01-0313 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Краска фасадная, АКРИАЛ (т) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	0,0342	27390,91		27390,91		937			937			
Примыкания к вентштамтам и тех.выходам														
41	ФЕР12-01-004-04 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1788 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (870 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	3,49 <i>349 / 100</i>	930,36 374,77	92,63 14,16	462,96		3247	1308	323 49	1616	40,825	142,48	
H	1. 12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные наплавляемые, (м2)	252 879,5											

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	ФССЦ-12.1.02.03-0192 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Технозласт: ЭКП (м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	439,75 879,52	29,17		29,17		12828			12828			
43	ФССЦ-12.1.02.03-0195 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Технозласт: ЭПП (м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	439,75	24,94		24,94		10967			10967			
Штучные элементы и материалы														
44	ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (т) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (42 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (35 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	0,092 2*46/1000	680,02 457,13	140,94 4,78	81,95		63	42	13	8	53,59	4,93	
Н	1.07.2.07.13	Конструкции стальные, (т)	1 0,092											
45	ФССЦ-19.2.03.05-0018 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Решетки с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 600х300 мм (шт) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	46	258,26		258,26		11880			11880			
46	ФЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (т) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (330 руб.): 123%=137%*0.9 от ФОТ СП (193 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	0,44694 (573*0,46+573*0,32)/1000	11186,03 501,37	262,7 13,63	10421,96		4999	224	117 6	4658	49,105	21,95	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	ФЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) <i>983,18 = 7 367,18 - 0,57 x 11 200,00 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2126 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (1035 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	1,6842 <i>(401*0,42) / 100</i>	1113,02 953,49	27,35 4,39	132,18		1875	1606	46 7	223	111,78	188,26	
Уд	1. 08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм, (м)	0,57 0,96	11200		11200		10752			10752			
48	ФССЦ-08.3.05.01-0030 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	168,42 <i>1,6842*100</i>	73,67		73,67		12408			12408			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								484605	31478	13087 1681	440040		3566,97	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Поправочный коэффициент к СМР по зонам строительства (Оха) ПЗ=1,166 (ОЗП=1,166; ЭМ=1,166; ЗПМ=1,166; МАТ=1,166; ТЗ=1,166; ТЗМ=1,166) (Поз. 14, 16, 15, 17-20, 23-34, 41-43, 47-48, 21-22, 35-36, 46, 37-38, 40, 39, 44-45))								565049	36704	15259 1960	513086		4159,09	
Накладные расходы								43504						
Сметная прибыль								21535						
Итого по разделу 2 Устройство кровли :														
Полы								10813					380,37	
Кровли								527095					3502,77	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								60256					85,06	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве								7490					30,74	
Отделочные работы								9701					154,4	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								731						
Строительные металлические конструкции								150					5,75	
Деревянные конструкции								13852						
Итого								630088					4159,09	
В том числе:														
Материалы								513086						
Машины и механизмы								15259						
ФОТ								38664						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Накладные расходы							43504							
	Сметная прибыль							21535							
Итого по разделу 2 Устройство кровли								630088					4159,09		
Раздел 3. Заделка проемов мусоропроводов															
49	ФЕР06-03-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков (100 м2) <i>975,08 = 2 084,11 - 0,32 x 1 100,00 - 0,42 x 1 056,00 - 5,44 x 57,63</i> <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>НР (76 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (42 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	0,0768 <i>(0,64*12) / 100</i>	1096,49 856,15	48,69 6,04	191,65		84	66	4	14	101,2	7,77		
Уд	1. 11.1.03.06-0087	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III, (м3)	0,32 0,0246	1100		1100		27,06			27,06				
Уд	2. 11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III, (м3)	0,42 0,0323	1056		1056		34,11			34,11				
Уд	3. 11.2.13.04-0012	Щиты из досок, толщина 40 мм, (м2)	5,44 0,4178	57,63		57,63		24,08			24,08				
50	ФССЦ-01.6.01.10-0001 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной: 10 мм (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	7,68 <i>0,0768*100</i>	53,81		53,81		413			413				
51	ФЕР11-01-008-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой (м3) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>НР (90 руб.): 116%=129%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (50 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ</i>	2,4 <i>0,2*12</i>	59 21,59	37,41 6,44		142	52	90 15			2,53	6,07		
Н	1. 02.2.01.03	Гравий керамзитовый, (м3)	1,1 2,64												

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	ФССЦ-02.2.01.03-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гравий керамзитовый М 300, фракция 5-10 мм (м3) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	2,64	164		164		433			433			
53	ФЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих слоев: бетонных (м3) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (28 руб.): 116%=129%*0.9 от ФОТ СП (15 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	0,6 0,05*12	43,1 35,27	0,3	7,53		26	21		5	4,209	2,53	
Н	1.04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона, (м3)	1,02 0,612											
54	ФССЦ-04.1.02.01-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) (м3) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,612	490		490		300			300			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								1398	139	94 15	1165		16,37	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Поправочный коэффициент к СМР по зонам строительства (Оха) ПЗ=1,166 (ОЗП=1,166; ЭМ=1,166; ЗПМ=1,166; МАТ=1,166; ТЗ=1,166; ТЗМ=1,166) (Поз. 49, 54, 50-53))								1630	162	110 17	1358		19,09	
Накладные расходы								194						
Сметная прибыль								107						
Итого по разделу 3 Заделка проемов мусоропроводов :														
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								566					9,06	
Полы								1365					10,03	
Итого								1931					19,09	
В том числе:														
Материалы								1358						
Машины и механизмы								110						
ФОТ								179						
Накладные расходы								194						
Сметная прибыль								107						
Итого по разделу 3 Заделка проемов мусоропроводов								1931					19,09	
Раздел 4. Ограждение кровли														

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55	ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ограждение кровель перилами (100 м) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (339 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (165 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	3,852 (107*3,6) / 100	140,16 60,11	60,64 6,61	19,41		540	232	234 25	74	6,785	26,14	
H	1. 07.2.07.13	Конструкции стальные перил, (т)	0,3 1,156											
56	ФССЦ-07.2.07.13-0071 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Конструкции стальные перил (т) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	3,18753 (3*1,82+3*0,79+2*7,2+7,56) *107/1000	12091,04		12091,04		38541			38541			
57	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115/за 2 раза/ (100 м2) 34,67 = 163,49 - 0,009 x 14 312,87 (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (57 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (40 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	1,261016 ((0,198+0,08+0,0144*28,3+0,493)*107) / 100	78,14 44,44	15,03 0,55	18,67		99	56	19 1	24	4,899	6,18	
Уд	1. 14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115, серая, (т)	0,018 0,0227	14312,87		14312,87		324,9			324,9			
58	ФССЦ-14.4.04.13-0202 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль "Виникор-62" (кг)	22,7 0,0227*1000	30,42		30,42		691			691			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								39871	288	253 26	39330		32,32	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Поправочный коэффициент к СМР по зонам строительства (Оха) ПЗ=1,166 (ОЗП=1,166; ЭМ=1,166; ЗПМ=1,166; МАТ=1,166; ТЗ=1,166; ТЗМ=1,166) (Поз. 55-56, 58, 57))								46489	336	295 30	45858		37,69	
Накладные расходы								396						
Сметная прибыль								205						
Итого по разделу 4 Ограждение кровли :														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Кровли							46878					30,48	
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							212					7,21	
	Итого							47090					37,69	
	В том числе:													
	Материалы							45858						
	Машины и механизмы							295						
	ФОТ							366						
	Накладные расходы							396						
	Сметная прибыль							205						
	Итого по разделу 4 Ограждение кровли							47090					37,69	
Раздел 5. Будка выхода на кровлю														
59	ФЕР10-01-082-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Укладка по фермам прогонов: из брусьев/перемычек/ (м3) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (25 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ СП (12 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ</i>	0,108 <i>0,05*0,1*5,4*4</i>	2003,1 163,74	38,89 5,59	1800,47		216	18	4 1	194	17,02	1,84	
137	ФЕР08-03-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (м3) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (138 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (82 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ</i>	2 <i>0,5*4</i>	92,71 44,02	47,53 7,43	1,16		185	88	95 15	2	5,0945	10,19	
H	1. 04.3.01.12	Растворы цементно-известковые, (м3)	0,11 0,22											
H	2. 05.2.03.01	Камни легкобетонные, (м3)	0,92 1,84											
138	ФССЦ-04.3.01.12-0003 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 (м3)	0,22	519,8		519,8		114			114			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	ФССЦ-05.2.02.07-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блок пенобетонный, размер 10x20x40, D800 (шт) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	230 <i>1,84/0,008</i>	21,1		21,1		4853			4853			
62	ФЕР10-01-022-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм (100 м2) <i>687,09 = 1 947,09 - 0,105 x 12 000,00 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (67 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ СП (32 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ</i>	0,0768 <i>(1,92*4) / 100</i>	782,92 666,7	44,35 7,83	71,87		60	51	3 1	6	77,165	5,93	
Уд	1. 11.2.08.02-0010	Плиты древесноволокнистые, сухого способа производства, твердые, ТС-400, группа А, толщина 5 мм, (1000 м2)	0,105 0,0081	12000		12000		97,2			97,2			
63	ФССЦ-11.2.09.05-0026 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной: 18 мм (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	8,1 <i>0,0081*1000</i>	68,44		68,44		554			554			
64	ФЕР12-01-033-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (100 м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (33 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (16 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	0,078 <i>(1,95*4) / 100</i>	417,97 325,66	35,04 5,05	57,27		33	25	3	5	37,26	2,91	
H	1. 08.1.02.07	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч., (шт)	0											
H	2. 08.3.09.01	Стальной гнутый профиль (профилированный настил), (т)	0											

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
65	ФССЦ-08.3.09.02-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Профилированный настил окрашенный: С44-1000-0,7 (т) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,06552 <i>0,0084*0,078*100</i>	11604,89		11604,89		760			760			
66	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (32 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (15 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,02496 <i>(0,12*5,2*4) / 100</i>	7497,02 953,49	27,35 4,39	6516,18		187	24	1	162	111,78	2,79	
67	ФЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (100 м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (171 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (81 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	0,12 <i>(3*4) / 100</i>	6048,9 1214,06	66,55 23,7	4768,29		726	146	8 3	572	132,25	15,87	
68	ФЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (100 м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (20 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (9 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	0,12	143,34 138,24	5,08 0,88	0,02		17	17			14,881	1,79	
H	1. 14.3.02.01	Краска акриловая, (т)	0,038 0,0046											
H	2. 14.4.01.02	Грунтовка, (т)	0,013 0,0016											

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69	ФССЦ-14.4.01.02-0026 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Грунтовка акриловая: PRIMER C проникающая, адгезионная, (кг)	1,6 <i>0,0016*1000</i>	53,56		53,56		86			86			
70	ФССЦ-14.3.02.01-0313 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Краска фасадная, АКРИАЛ (т) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	0,0046	27390,91		27390,91		126			126			
Набетонка														
71	ФЕР06-07-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство поясов: в опалубке (100 м3) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (41 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (23 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	0,0036 <i>(0,09*4) / 100</i>	25957,47 8510,29	9658,63 1213,29	7788,55		93	31	35 4	27	948,75	3,42	
H	1. 04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона, (м3)	101,5 0,3654											
H	2. 08.4.03.03	Арматура, (т)	12,5 0,045											
72	ФССЦ-04.1.02.05-0006 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	0,3654	592,76		592,76		217			217			
73	ФССЦ-08.4.03.03-0030 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм (т) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	0,00115 <i>1,15/1000</i>	8102,64		8102,64		9			9			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	ФССЦ-08.4.02.05-0002 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали класса А-I и А-II, диаметр до 6 мм (т) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	0,00186 <i>1,86/1000</i>	8690		8690		16			16			
Люк														
139	ФЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (120 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОР СП (101 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОР</i>	4 <i>1*1*4</i>	71,11 27,38	18,01 2,46	25,72		284	110	72 10	102	2,76	11,04	
H	1.01.7.04.07	Скобяные изделия, (компл)	0											
H	2.07.1.01.03	Блоки дверные металлические, (м2)	1 4											
76	ФССЦ-01.7.04.10-0001 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная (шт) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	4	20,24		20,24		81			81			
77	ФССЦ-01.7.04.04-0012 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни (компл) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	4	92,52		92,52		370			370			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
78	ФССЦ-11.2.02.05-0003 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2 (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	4	546,92		546,92		2188			2188			
Обшивка выхода на кровлю														
79	ФЕР15-02-041-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен (100 м2) 994,95 = 3 684,29 - 121,5 х 6,91 - 229,5 х 8,06 <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> НР (229 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (109 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	0,438 <i>(7,3*6) / 100</i>	1054,33 452,32	1,89 0,74	600,12		462	198	1	263	53,0265	23,23	
Уд	1. 07.2.06.03-0116	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм, (м)	121,5 53,22	6,91		6,91		367,75			367,75			
Уд	2. 07.2.06.03-0199	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм, (м)	229,5 100,5	8,06		8,06		810,03			810,03			
80	ФССЦ-07.2.06.03-0112 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Профиль направляющий: Г-образный 40х40х1,2 (м) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	147 24,5*6	6,16		6,16		906			906			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
140	ФССЦ-07.2.06.01-0011 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Комплекующие для навесных вентилируемых фасадов кронштейн крепления кассет нижний из нержавеющей стали/Кронштейн КР 50/50/50/2 и шайбы/ (10 шт) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	45,6 <i>(76*6) / 10</i>	51,9		51,9		2367			2367			
82	Средняя цена	Рамный анкер HRD-H 8x60 (шт) <i>МАТ=30,9/1,2*1,27*1,02 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	456 76*6	33,36 <i>30,9/1,2*1,27*1,02</i>		33,36 <i>30,9/1,2*1,27*1,02</i>		15212			15212			
84	ФЕР09-05-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Облицовка стальным профилированным листом (100 м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (135 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (113 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ</i>	0,438	350,92 304,65	32,91 4,78	13,36		154	133	14 2	7	34,385	15,06	
H	1. 08.3.09.05	Стальной гнутый профиль (профилированный настил), (т)	0											
85	ФССЦ-08.3.09.04-0016 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,7 (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	50,37 <i>0,438*100*1,15</i>	79,64		79,64		4011			4011			
86	ФЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (238 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (116 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	0,189 <i>((6*0,1+6*0,345+4*0,12)*6) / 100</i>	7497,02 953,49	27,35 4,39	6516,18		1417	180	5 1	1232	111,78	21,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								35704	1021	241 37	34442		115,2	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Поправочный коэффициент к СМР по зонам строительства (Оха) ПЗ=1,166 (ОЗП=1,166; ЭМ=1,166; ЗПМ=1,166; МАТ=1,166; ТЗ=1,166; ТЗМ=1,166) (Поз. 59, 62, 76-78, 140, 85, 137-138, 61, 63-66, 86, 67-68, 70, 79-80, 82, 69, 71-74, 139, 84))								41632	1190	280 42	40162		134,32	
Накладные расходы								1249						
Сметная прибыль								709						
Итого по разделу 5 Будка выхода на кровлю :														
Деревянные конструкции								10972					9,06	
Конструкции из кирпича и блоков								6227					11,88	
Кровли								3891					31,28	
Отделочные работы								20965					47,68	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								100						
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								455					3,99	
Строительные металлические конструкции								980					30,43	
Итого								43590					134,32	
В том числе:														
Материалы								40162						
Машины и механизмы								280						
ФОТ								1232						
Накладные расходы								1249						
Сметная прибыль								709						
Итого по разделу 5 Будка выхода на кровлю								43590					134,32	
Раздел 6. Люк выхода на чердак														
87	ФЕР09-04-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Монтаж люка противопожарного (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (215 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (180 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ</i>	9,72 <i>0,9*0,9*12</i>	2247,88 21,88	0,55 0,2	2225,45		21849	213	5 2	21631	2,2425	21,8	
88	ФЕР15-02-036-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (100 м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (223 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (106 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ</i>	0,156 <i>(1,3*12) / 100</i>	6048,9 1214,06	66,55 23,7	4768,29		944	189	10 4	745	132,25	20,63	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
89	ФЕР15-04-019-07 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (100 м2) <i>(МДСЗ5-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (26 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (12 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ</i>	0,156	143,34 138,24	5,08 0,88	0,02		22	22			14,881	2,32	
H	1. 14.3.02.01	Краска акриловая, (т)	0,038 0,0059											
H	2. 14.4.01.02	Грунтовка, (т)	0,013 0,002											
90	ФССЦ-14.4.01.02-0026 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Грунтовка акриловая: PRIMER C проникающая, адгезионная, (кг)	2 0,002*1000	53,56		53,56		107			107			
91	ФССЦ-14.3.02.01-0313 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Краска фасадная, АКРИАЛ (т) <i>(МДСЗ5-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	0,0059	27390,91		27390,91		162			162			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								23084	424	15 6	22645		44,75	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Поправочный коэффициент к СМР по зонам строительства (Оха) ПЗ=1,166 (ОЗП=1,166; ЭМ=1,166; ЗПМ=1,166; МАТ=1,166; ТЗ=1,166; ТЗМ=1,166) (Поз. 87-89, 91, 90))								26916	494	18 7	26404		52,18	
Накладные расходы								463						
Сметная прибыль								298						
Итого по разделу 6 Люк выхода на чердак :														
Строительные металлические конструкции								25871					25,42	
Отделочные работы								1681					26,76	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								125						
Итого								27677					52,18	
В том числе:														
Материалы								26404						
Машины и механизмы								18						
ФОТ								501						
Накладные расходы								463						
Сметная прибыль								298						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 6 Люк выхода на чердак								27677					52,18	
Раздел 7. Вентиляционные шахты, зонты														
Обрамление вентиляционных шахт ВШ1.1,1.2, ВШ2,ВШ3														
92	ФЕРр56-23-1 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Обрамление вентшахт угловой сталью (т) 464,67 = 6 727,13 - 0,05 x 5 650,00 - 0,98 x 6 102,00 НР (1000 руб.): 86% от ФОТ СП (721 руб.): 62% от ФОТ	2,48532 ((8,28+47,96+5,36+24,94+2,62+12,96)*15+(8,28+47,96+5,36+24,94+2,62+12,96)*3+(8,28+19,68+4,58+10,08+2,22+6,48)*6+(6,76+9,12+4,6+4,6+2,24+3,52)*11)/1000	464,67 394,68	21,93 6,29	48,06		1155	981	55 16	119	44	109,35	
Уд	1. 08.3.07.01-0004	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали СтЗсп, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм, (т)	0,05 0,1243	5650		5650		702,3			702,3			
Уд	2. 08.3.08.02-0011	Уголок горячекатаный, марка стали Стбсп, ширина полок 180-200 мм, толщина 11-30 мм, (т)	0,98 2,436	6102		6102		14864,47			14864,47			
93	ФССЦ-08.3.08.02-0022 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Уголок горячекатаный, размер 50x50 мм (т)	1,52932 ((8,28+47,96+5,36)*15+(8,28+47,96+5,36)*3+(8,28+19,68+4,58)*6+(6,76+9,12+4,6)*11)/1000	5763		5763		8813			8813			
94	ФССЦ-08.3.07.01-0052 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали СтЗсп, размер 50x5 мм (т)	0,956 ((24,94+2,62+12,96)*15+(24,94+2,62+12,96)*3+(10,08+2,22+6,48)*6+(4,6+2,24+3,52)*11)/1000	6726,18		6726,18		6430			6430			
95	ФЕР13-03-002-04 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) 77,23 = 217,81 - 0,009 x 15 620,00 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (53 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (37 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,817 (((0,47+1,02+0,24+0,51+0,11+0,33)*15+(0,47+1,02+0,24+0,51+0,11+0,33)*3+(0,47+1,02+0,24+0,51+0,11+0,33)*6+(0,35+0,47+0,24+0,23+0,11+0,18)*11)) / 100	88,02 65,03	11,53 0,28	11,46		72	53	9	10	6,1065	4,99	
Уд	1. 14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021, (т)	0,009 0,0074	15620		15620		115,59			115,59			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
96	ФССЦ-14.4.01.09-0406 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: эпоксидная "Виникор-061" (кг)	7,4 0,0074*1000	161,84		161,84		1198			1198			
97	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115/за 2 раза/ (100 м2) 34,67 = 163,49 - 0,009 x 14 312,87 (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (36 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (25 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,817	78,14 44,44	15,03 0,55	18,67		64	36	12	16	4,899	4	
Уд	1. 14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115, серая, (т)	0,018 0,0147	14312,87		14312,87		210,4			210,4			
98	ФССЦ-14.4.04.13-0202 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль "Виникор-62" (кг)	14,7 0,0147*1000	30,42		30,42		447			447			
99	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2277 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (1108 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	1,803645 $((8.5+14.1*0.085+2.4*0.15)*15+(3.9+7.7*0.085+2.4*0.15)*6) / 100$	7497,02 953,49	27,35 4,39	6516,18		13522	1720	49 8	11753	111,78	201,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
100	ФССЦ-08.3.05.01-0030 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	32,41095 $((14.1*0.085+2.4*0.15)*15+(7.7*0.085+2.4*0.15)*6)*1.1$	73,67		73,67		2388			2388			
101	ФССЦ-08.3.09.04-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,5 (м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	173,535 $(8.5*15+3.9*6)*1.15$	64,53		64,53		11198			11198			
Обшивка вентиляционных шахт ВШ1.1,1.2, ВШ2, ВШ3														
102	ФЕР15-02-041-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен (100 м2) 994,95 = 3 684,29 - 121,5 х 6,91 - 229,5 х 8,06 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1749 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (830 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	3,347 $(12.5*15+21.8*3+6.3*6+4*11)/100$	1054,33 452,32	1,89 0,74	600,12		3529	1514	6 2	2009	53,0265	177,48	
Уд	1. 07.2.06.03-0116	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм, (м)	121,5 406,7	6,91		6,91		2810,3			2810,3			
Уд	2. 07.2.06.03-0199	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм, (м)	229,5 768,1	8,06		8,06		6190,89			6190,89			
103	ФССЦ-07.2.06.03-0112 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Профиль направляющий: Г-образный 40х40х1,2 (м) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	747 $21*15+58*3+21*6+12*11$	6,16		6,16		4602			4602			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
141	ФССЦ-07.2.06.01-0011 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Комплекующие для навесных вентилируемых фасадов кронштейн крепления кассет нижний из нержавеющей стали/Кронштейн КР 50/50/50/2 и шайбы/ (10 шт) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	229,2 <i>(90*15+120*3+42*6+30*11) / 10</i>	51,9		51,9		11895			11895			
105	ФЕР09-05-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Облицовка стальным профилированным листом (100 м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1039 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (870 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ</i>	3,347	350,92 304,65	32,91 4,78	13,36		1175	1020	110 16	45	34,385	115,09	
H	1. 08.3.09.05	Стальной гнутый профиль (профилированный настил), (т)	0											
106	ФССЦ-08.3.09.04-0016 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,7 (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	384,905 <i>3,347*100*1,15</i>	79,64		79,64		30654			30654			
107	Средняя цена	Рамный анкер HRD-H 10х60 (шт) <i>МАТ=(30,9+48,53+54,6)/3/1,2*1,27*1,02 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	2292 <i>22,92*100</i>	48,23 <i>(30,9+48,53+54,6)/3/1,2*1,27*1,02</i>		48,23 <i>(30,9+48,53+54,6)/3/1,2*1,27*1,02</i>		110543			110543			
109	ФЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (427 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (208 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	0,33924 <i>((3,6*0,15)*15+(17,4*0,135+6*0,15)*3+(3,6*0,15)*6+(4,2*0,135+4*0,15)*11) / 100</i>	7497,02 953,49	27,35 4,39	6516,18		2543	323	9 1	2211	111,78	37,92	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
110	ФССЦ-08.3.05.01-0030 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (М2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	37,3164 0,33924*100*1,1	73,67		73,67		2749			2749			
Зонт ЗН1,2,3														
111	ФЕР20-02-010-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения (шт) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1558 руб.): 121%=134%*0.9 от ФОТ СП (914 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ	35 18+6+11	48,35 30,97	8,89 0,61	8,49		1692	1084	311 21	297	3,496	122,36	
H	1. 19.1.01.11	Крепления, (кг)	0											
H	2. 19.2.02.01	Зонты стальные вентиляционных систем, (шт)	1 35											
112	ФССЦ-07.2.07.12-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (т) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	6,0743 ((48*0,45+135,7+56,2+9,1+35)*18+(24*0,45+60,8+27,1+4,6+14)*6+(16*0,45+32,8+16,6+3,1+7)*11)/1000	8128		8128		49372			49372			
113	ФССЦ-01.7.15.02-0091 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Болты шестигранные оцинкованные для монтажа стальных конструкций М8 (кг) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	19,668 28*0,033*18+8*0,033*6+4*0,033*11	37,84		37,84		744			744			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
114	ФССЦ-01.7.15.05-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гайки шестигранные оцинкованные, диаметр резьбы 8 мм (кг) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	3,576 28*0,006*18+8*0,006*6+4*0,006*11	28,97		28,97		104			104			
115	ФССЦ-01.7.15.11-0044 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм (кг) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	2,384 56*0,002*18+16*0,002*6+8*0,002*11	27,94		27,94		67			67			
116	ФССЦ-01.7.04.09-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Петли приварные разъемные (шт) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	596 28*18+8*6+4*11	3,46		3,46		2062			2062			
117	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115/за 2 раза/ (100 м2) 34,67 = 163,49 - 0,009 x 14 312,87 (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (131 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОР СП (91 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОР	2,8941 (((1,1+5,8+2,92+0,47+2,1)*18+(0,55+2,6+1,41+0,24+0,6)*6+(0,37+1,4+0,86+0,16+0,3)*11)) / 100	78,14 44,44	15,03 0,55	18,67		226	129	43 2	54	4,899	14,18	
Уд	1. 14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115, серая, (т)	0,018 0,0521	14312,87		14312,87		745,7			745,7			
118	ФССЦ-14.4.04.13-0202 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль "Виникор-62" (кг)	52,1 0,0521*1000	30,42		30,42		1585			1585			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								268829	6860	604 66	261365		786,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Поправочный коэффициент к СМР по зонам строительства (Оха) ПЗ=1,166 (ОЗП=1,166; ЭМ=1,166; ЗПМ=1,166; МАТ=1,166; ТЗ=1,166; ТЗМ=1,166) (Поз. 92-97, 117, 98-100, 109-110, 118, 101, 106, 102-103, 107, 141, 105, 111-116))								313455	7998	705 76	304752			917,61	
Накладные расходы								8269							
Сметная прибыль								4805							
Итого по разделу 7 Вентиляционные шахты, зонты :															
Проемы (ремонтно-строительные)								20841					127,5		
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								2193					27,02		
Кровли								31110					279,29		
Теплоизоляционные работы								48799							
Отделочные работы								140953					206,94		
Деревянные конструкции								13870							
Строительные металлические конструкции								3279					134,19		
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								65484					142,67		
Итого								326529					917,61		
В том числе:															
Материалы								304752							
Машины и механизмы								705							
ФОТ								8074							
Накладные расходы								8269							
Сметная прибыль								4805							
Итого по разделу 7 Вентиляционные шахты, зонты								326529					917,61		
Раздел 8. Водосточная система															
119	ФЕР12-01-009-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство желобов: подвесных (100 м) <i>1 651,94 = 5 347,94 - 0,33 x 11 200,00 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1463 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (712 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	4,01 <i>401 / 100</i>	1692,8 <i>272,7</i>	26,48 <i>4,01</i>	1393,62		6788	1094	106 <i>16</i>	5588	31,97	128,2		
Уд	1. 08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм, (т)	0,33 <i>1,323</i>	11200		11200		14817,6			14817,6				
120	ФССЦ-08.1.02.07-0044 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм, полистер (стандартный цвет) (шт) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	133,666667 <i>4,01*100/3</i>	271,07		271,07		36233			36233				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
121	ФЕР12-01-035-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (м) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (710 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (345 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	408	9,12 1,32		7,8		3721	539		3182	0,138	56,3	
H	1. 08.1.02.07	Труба водосточная, (м)	1 408											
H	2. 08.1.02.22	Изделия для водосточных труб, (шт)	2 816											
122	ФССЦ-08.1.02.07-0118 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Труба водосточная МП, диаметр 150x1000 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	408	119,27		119,27		48662			48662			
123	ФССЦ-08.1.02.07-0025 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	408	65,06		65,06		26544			26544			
124	ФЕР12-01-035-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство металлической водосточной системы: воронок (шт) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (63 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (31 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	24	1,99 1,99				48	48			0,207	4,97	
H	1. 08.1.02.22	Изделия для водосточных труб, (шт)	1 24											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
125	ФССЦ-08.1.02.07-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 185х150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	24	249,4		249,4		5986			5986			
126	ФЕР12-01-035-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлической водосточной системы: колен (шт) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (125 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (61 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	72	1,32 1,32				95	95			0,138	9,94	
H	1.08.1.02.22	Изделия для водосточных труб, (шт)	1 72											
127	ФССЦ-08.1.02.07-0069 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	72	83,12		83,12		5985			5985			
142	ФЕР06-01-001-20 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство ленточных фундаментов: бетонных (100 м3) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (65 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (36 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,018 1,8 / 100	7767,92 2801,95	2463,23 377,36	2502,74		140	50	44 7	46	324,3	5,84	
H	1.04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона, (м3)	102 1,836											
129	ФССЦ-04.1.02.05-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) (м3)	1,836	665		665		1221			1221			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130	Тех. часть (Приложение 15)	Надбавка по морозостойкости до F200 (м3)	1,836											
131	ФСЭМ-91.06.09-001 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Автовышка (маш.-ч) <i>НР (583 руб.): 104%=116%*0.9 от ФОТ СП (337 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ</i>	35,605 <i>(56,3+4,97+9,94)/2</i>	142,7	142,7 13,5			5081		5081 481				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								140504	1826	5231 504	133447		205,25	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Поправочный коэффициент к СМР по зонам строительства (Оха) ПЗ=1,166 (ОЗП=1,166; ЭМ=1,166; ЗПМ=1,166; МАТ=1,166; ТЗ=1,166; ТЗМ=1,166) (Поз. 119-127, 142, 129-								163827	2129	6099 588	155599		239,32	
Накладные расходы								3010						
Сметная прибыль								1523						
Итого по разделу 8 Водосточная система :														
Кровли								159828					232,51	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								264					6,81	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								8268						
Итого								168360					239,32	
В том числе:														
Материалы								155599						
Машины и механизмы								6099						
ФОТ								2717						
Накладные расходы								3010						
Сметная прибыль								1523						
Итого по разделу 8 Водосточная система								168360					239,32	
Раздел 9. Стремянка С1														
132	ФЕР09-03-029-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (т) <i>(Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (121 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (102 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ</i>	0,27492 <i>(2*11,78+2*0,57+4*3,28+2*4)*6/1000</i>	1271,3 343,65	839,16 98,1	88,49		350	94	231 27	25	36,5585	10,05	
H	1.01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные, (кг)	0	9,04		9,04								

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
H	2. 07.2.05.01	Лестницы маршевые, ширина 6 мм, (т)	1 0,2749											
133	ФССЦ-07.2.05.01-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	0,2749	7571		7571		2081			2081			
134	ФССЦ-01.7.15.01-0036 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Анкер забивной М8 (шт) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	24 4*6	0,63		0,63		15			15			
135	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115/за 2 раза/ (100 м2) <i>34,67 = 163,49 - 0,009 x 14 312,87 (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (11 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (8 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ</i>	0,2376 0,0396*6	78,14 44,44	15,03 0,55	18,67		19	11	4	4	4,899	1,16	
Уд	1. 14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115, серая, (т)	0,018 0,0043	14312,87		14312,87		61,55			61,55			
136	ФССЦ-14.4.04.13-0202 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль "Виникор-62" (кг)	4,3 0,0043*1000	30,42		30,42		131			131			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								2596	105	235 27	2256		11,21	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Поправочный коэффициент к СМР по зонам строительства (Оха) ПЗ=1,166 (ОЗП=1,166; ЭМ=1,166; ЗПМ=1,166; МАТ=1,166; ТЗ=1,166; ТЗМ=1,166) (Поз. 132-136))								3027	123	274 31	2630		13,07	
Накладные расходы								132						
Сметная прибыль								110						
Итого по разделу 9 Стремянка С1 :														

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Строительные металлические конструкции							3075					11,72	
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							41					1,35	
	Кровли							153						
	Итого							3269					13,07	
	В том числе:													
	Материалы							2630						
	Машины и механизмы							274						
	ФОТ							154						
	Накладные расходы							132						
	Сметная прибыль							110						
	Итого по разделу 9 Стремянка С1							3269					13,07	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							1029537	59126	35721 3184	934690		6783,91	
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Поправочный коэффициент к СМР по зонам строительства (Оха) ПЗ=1,166 (ОЗП=1,166; ЭМ=1,166; ЗПМ=1,166; МАТ=1,166; ТЗ=1,166; ТЗМ=1,166) (Поз. 1, 6, 129-131, 4, 2-3, 8, 15, 17-20, 23-34, 41-43, 47-48, 55-56, 58, 63-66, 86, 98-100, 109-110, 118-127, 136, 5, 45, 59, 62, 76-78, 140, 85, 141, 7, 10-11, 44, 139, 84, 87, 105, 132-134, 9, 9, 12, 143, 14, 16, 50-53, 21-22, 49, 54, 71-74, 142, 35-36, 46, 37-38, 40, 67-68, 70, 79-80, 82, 88-89, 91, 102-103, 107, 39, 69, 90, 57, 95-97, 117, 135, 137-138, 61, 92-94, 101, 106, 111-116))							1200439	68942	41650 3712	1089847		7910,04	
	Накладные расходы							80154						
	Сметная прибыль							41197						
	Итого по смете:													
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							22023					584,59	
	Кровли							814079					5635,35	
	Деревянные конструкции							39066					20,09	
	Строительные металлические конструкции							35141					253,21	
	Прокладка и монтаж сетей связи							3010					128,14	
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							409					9,2	
	Погрузо-разгрузочные работы							6940						
	Перевозка грузов автотранспортом							1856						
	Полы							12181					390,4	
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							61542					104,92	
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве							7490					30,74	
	Отделочные работы							173300					435,78	
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							956						
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							2446					35,57	
	Конструкции из кирпича и блоков							6227					11,88	
	Проемы (ремонтно-строительные)							20841					127,5	
	Теплоизоляционные работы							48799						

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							65484						142,67	
	Итого							1321790						7910,04	
	В том числе:														
	Материалы							1089847							
	Машины и механизмы							41650							
	ФОТ							72654							
	Накладные расходы							80154							
	Сметная прибыль							41197							
	ВСЕГО по смете							1321790						7910,04	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)